PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4202W (36103) JASIORÓWKA – BRZUZA – SADOWNE ODCINEK OD KM 9+942 DO KM 13+150

Zarząd Powiatu w Węgrowie

informuje, że projekt pn.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4202W (36103) Jasiorówka – Brzuza – Sadowne odcinek od km 9+942 do km 13+150

został ukończony.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4202W (36103) JASIORÓWKA – BRZUZA – SADOWNE ODCINEK OD KM 9+942 DO KM 13+150

Zakres inwestycji obejmował:

- rozebranie przepustów rurowych żelbetowych Ø 60 cm - 24, 00m
- ułożenie przepustu Ø 80 cm z rur typu HDPE z umocnieniem wlotu i wylotu płytami betonowymi ażurowymi na ławie z kruszywa łamanego grubości 30 cm z wykonaniem podbudowy nad przepustem z kruszywa łamanego gr. 20 cm - szt. 3 - 36,00m
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką betonu asfaltowego BA 0/20 - 495,00t
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 4 cm - 17644,00m^2

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4202W (36103) JASIORÓWKA – BRZUZA – SADOWNE ODCINEK OD KM 9+942 DO KM 13+150

- Termin zakończenia: *29. listopada 2009 r.*

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 693 934,54 złotych.

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków własnych Powiatu Węgrowskiego oraz Gminy Łochów.

Prace prowadziła firma **FEDRO** sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck.